

COMMITTENTE  COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA Provincia di Benevento			PROGETTISTA UTC Servizi Lavori Pubblici Ing. Salvatore TROTTA
TITOLO PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE			R.U.P. Arch. Luigi CASTIELLO
PROGETTO DEFINITIVO			
ELABORATO COSTI DELLA SICUREZZA			TAVOLA Tav. 16
SCALA -	SCALA PLOT 1:1	DATA	
DATA APRILE 2021	REV. 0	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE PRIMA EMISSIONE	
			RESPONSABILE REVISIONE

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

COMMITTENTE:

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Per impianti e scavi				1150,000	1'150,00		
	SOMMANO mq					1'150,00	18,67	21'470,50
2 C.09.010.080 .p	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 183BC				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	73,74	442,44
3 _NP SIC 01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 6 mesi. dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 270 cm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'631,55	1'631,55
4 _NP SIC 02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 6 mesi. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	540,00	540,00
5 _NP SIC 03	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino rinforzato EN 420-388. Costo per un mese	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	1,10	26,40
6 _NP SIC 04	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiereIn PEHD peso circa 330 g e barbatuta in pvc. Costo per un mese	12,00			6,000	72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	0,50	36,00
7 _NP SIC 05	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... orto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo per 6 mesi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1'300,00
	A R I P O R T A R E							25'446,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'446,89
8 _NP SIC 06	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 6 mesi					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	42,00	1'260,00
9 _NP SIC 07	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 30 giorni	10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	10,00	400,00
10 _NP SIC 08	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria 6V				20,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	10,00	200,00
11 _NP SIC 09	NOLEGGIO Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o opere ... rdite e/o danneggiamenti ad integr. art18 - n°10 per ogni squadra contemp. per 2mesi medi = 10 x 3sq x 2mesi medi = 156					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,00	10,00
12 _NP SIC 10	Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni in dotazione ad ogni squadra contemporanea = 3sq x 10set = 30					50,00		
	SOMMANO cal					50,00	15,00	750,00
13 _NP SIC 11	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con pun ... toni in metallo regolabili. Blando scavo calcolato per lunghezza lineare di m. 50 fino a profondità massima di ml. 4,50					1,00		
	SOMMANO m2					1,00	50,00	50,00
14 S.02.010.030 .a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	800,77	4'003,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro							32'120,74
	T O T A L E euro							32'120,74
	A R I P O R T A R E							32'120,74

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: